

I. DODATKOWE INFORMACJE DOT. SPRZEDAŻY I ROZBIÓRKI WIAT

Głównym zakresem jest:

Rozbiórka obiektu budowlanego o funkcji gospodarczej (wiata magazynowa) wraz ze sprzedażą majątku oraz zagospodarowaniem odpadów pochodzących z rozbiórki wiaty.

Wiata zlokalizowana jest w Gdyni przy ulicy Arendta Dickmana 62.

Wiata w konstrukcji stalowej posadowiona na stopach fundamentowych. Ściany i dach częściowo wykonane z blachy trapezowej a częściowo z płyt warstwowych.

Wymiary obiektu przeznaczonego do rozbiórki:

- Wysokość: 3,50 m
- Szerokość: 9,30 m
- Długość: 33,30 m
- Powierzchnia: 308,45 m²

Zdjęcia obiektu poniżej.



II. ZAKRES RZECZOWY

1. Pozyskanie środków finansowych przez OBR CTM S.A. z sprzedaży omawianego w punkcie I majątku Spółki.
2. Rozbiórka wiaty magazynowej (w całości do poziomu posadowienia. Posadzka pozostaje).
3. Załadunek oraz wywóz materiałów i odpadów powstałych w wyniku prowadzonych prac rozbiórkowych (złom, płyty warstwowe, stolarka okienna PCV, papa, itp.).
4. Zagospodarowanie pozostałych odpadów powstałych w wyniku rozbiórki oraz demontażu.

Wycena przedmiotu zamówienia musi objąć wszystkie ww. prace i czynności.

W przypadku wątpliwości lub niejasności co do zakresu realizowanego zadania, należy kierować do Zamawiającego zapytania i /lub przyjechać na wizję lokalną w ustalonym terminie.

III. POZOSTAŁE OBOWIĄZKI I WYMAGANIA

1. WYKONAWCA powinien posiadać potencjał techniczny i osobowy gwarantujący terminowe, jakościowe i zgodne z przepisami wykonanie usługi będącej przedmiotem zamówienia. W przypadku przekazania części elementów z rozbiórki na skup złomu, takowy musi posiadać wszelkie niezbędne uprawnienia i decyzje (w tym wpis do rejestru BDO)
2. WYKONAWCA przestrzegać będzie przepisów BHP, PPOŻ, ochrony środowiska oraz obowiązujących u Zamawiającego przepisów porządkowych.
3. WYKONAWCA zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z należytą starannością przez przeszkolonych pracowników, a w szczególności:
 - przejąć i zorganizować teren realizacji prac rozbiórkowych,
 - ogrodzić i oznakować teren prowadzenia prac demontażowych,
 - wykonać zabezpieczanie miejsca w trakcie wykonywania prac,
 - usuwać awarie oraz naprawiać szkody powstałe w czasie realizacji przedmiotu zamówienia z winy Wykonawcy,
 - po wykonaniu przedmiotu zamówienia uprzątnąć teren porozbiórkowy.
4. WYKONAWCA oświadcza, że wszyscy jego pracownicy/podwykonawcy mają ważne badania i szkolenia BHP i są wyposażeni w odzież roboczą oraz niezbędne do wykonania prac środki ochrony indywidualnej.

IV. TERMIN REALIZACJI

grudzień 2024/styczeń 2025